Commune de Saint Germain-les-Buxy

Maison d'école des garçons avec Mairie

Détails d'exécution de la pierre taillée

Pierre dure non gélive taillée à la pointe entre
cisetures relevées avec soin et précision.
Porte d'entrée au mètre linéaire des arêtes intérieures
vues sans aucune portée sans développement

porte : pieds droits	2 x 2.52 =	504	
linteau	1 x 140 =	140	
ensporte pieds droits	2 x 140 =	280	1$84
linteau d'appui	2 x 1.40	280	
crones du perron	2 x 140	280	
inscription non développ.		400	

Dallage au mètre cubi 2 x 1.85 x 60 x 20 = 0.56.
Les marches et les paliers sont comptés à la jauge du plan du sous-sol. escalier.

Dressé par l'architecte soussigné
F. Alluter

Vu et approuvé par le maire de Saint Germain les Buxy soussigné
Grange

Vu, accepté, sans aucune réserve, par l'entrepreneur soussigné qui déclare avoir reçu copie
Raymond

Élévation extérieure de la porte d'entrée à l'échelle de 0.05 p. 1m

coupe de la porte

milieu de la porte

coupe des dalles de linoleum.

plan du dessus du linoleum

élévation du linoleum

Minute de l'architecte